

Infobrief

uw kenmerk	ons kenmerk 20.066 infobrief	datum september 2016	aantal pagina's 3
contactpersoon	tel. 03 450 45 45	e-mail contact@aquafin.be	

Werken in Boortmeerbeek: Verbindingsriolering Oudestraat – Bredepleinstraat Projectnummer 20.066

Geachte mevrouw
Geachte heer

Tijdens de infoavond van maart jongstleden werd u geïnformeerd over het doel van de geplande werken. Zo wordt er in de Bredepleinstraat, Oudestraat, Vorstweg, Genninckstraat, Paepestraat en Geelsveldweg een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Het afvalwater zal via een nieuwe leiding afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Boortmeerbeek. Ook voor de afvoer van het regenwater is er een nieuwe riolering voorzien. Het regenwater wordt aangesloten op de bestaande en - deels ook - nieuwe grachten. Waar nodig worden nutsvoorzieningen aangepast of vernieuwd. Uiteindelijk wordt het openbaar domein in dit traject voorzien van nieuwe wegverharding met fietspaden.

Ook met de infobrief van mei brachten wij u op de hoogte van de fasering van de werken. Door de uitzonderlijke regenval in de maand juni en bijkomende onvoorziene omstandigheden, drong een aanpassing aan de oorspronkelijke planning zich op. Dankzij de constructieve samenwerking tussen bouwheren, aannemer en nutsbedrijven is de continuïteit van de verschillende werken gegarandeerd en grondig op elkaar afgestemd. Daardoor onderging de fasering enkele wijzigingen. Zoals u verder kan lezen, hielden wij ons eraan u hierover te berichten. Gelieve er wel rekening mee te houden dat deze timing nog steeds afhankelijk is van de weersomstandigheden.

Planning werken: fase 1 – Kruispunt Beringstraat/Bredepleinstraat tot Vogelzangwijk (incl. pompstation)

De fase werd opgedeeld in verschillende deelfasen om de hinder te beperken. De afwerking van de wegenis van zowel fase 1 als fase 2, zal worden uitgevoerd tussen **begin november en half april**. Het betreft het plaatsen van fundering en boordstenen, het realiseren van de fietspaden en de wegenis.

Deelfase 1a – vanaf kruispunt Beringstraat/Bredepleinstraat tot en met kruispunt Vogelzangwijk:

- 1. Rioleringswerken in de Bredepleinstraat - vanaf 30 mei 2016 tot eind oktober 2016:**
- aanleg gescheiden stelsel: vanaf Beringstraat uitgevoerd tot huisnummer 100;
 - maken van rioolaansluitingen vanaf Beringstraat waarbij de bestaande afvoeren worden overgekoppeld op de nieuwe riolering aan de hand van huisaansluitingen: werken voor 40% uitgevoerd vanaf de Beringstraat;
 - aansluitend wordt de oude riolering vanaf de Beringstraat uitgedoken: werken voor 10% uitgevoerd.

2. Werken aan nutsleidingen - vanaf 26 september 2016 tot begin november 2016:

Waar de riolering aangelegd werd:

- de bestaande huisaansluitingen worden overgekoppeld op de nieuwe kabels en leidingen
- indien meters of tellers dienen vervangen te worden zullen de maatschappijen met u contact opnemen om de nodige afspraken te maken

Waar de riolering nog moet aangelegd worden:

- aanpassingen nutsleidingen uitgevoerd en dienstleiding voor de watervoorziening geplaatst

Deelfase 1b – Vorstweg:

1. Rioleringswerken: vanaf begin oktober tot half oktober:

- aanleg gescheiden stelsel in de Vorstweg
- aansluitend worden ook de bestaande afvoeren overgekoppeld op de nieuwe riolering aan de hand van huisaansluitingen

2. Na de rioleringswerken worden de werken van de nutsmaatschappijen uitgevoerd:

- de bestaande huisaansluitingen worden overgekoppeld op de nieuwe kabels en leidingen
- indien meters of tellers dienen vervangen te worden zullen de maatschappijen met u contact opnemen om de nodige afspraken te maken

Deelfase 1c – werken t.h.v. het bestaande pompstation (Vogelzangwijk/Bredepleinstraat):

1 augustus – half oktober 2016: bouwkundige werken

7 november – eind november 2016: plaatsen van pompen

- de bouwkundige werken, nodig voor de renovatie van het pompstation, zijn intussen bijna beëindigd.
- de pompen worden geplaatst in november. Aansluitend zal het pompstation gekeurd worden en kan het pompstation opgestart worden.

⇒ **Tijdens de aanleg van het asfalt) zal tijdelijk geen gemotoriseerd doorgaand verkeer mogelijk zijn. De doorgang voor fietsers en voetgangers wordt steeds maximaal gehouden. Enkele dagen voor de asfaltwerken wordt u hiervan verwittigd per brief.**

Planning werken: fase 2 – Kruispunt Bredepleinstraat/ Vogelzangwijk tot kruispunt Bredepleinstraat/Laarstraat

De fase werd opgedeeld in verschillende deelfasen om de hinder te beperken. De afwerking van de wegenis van zowel fase 1 als fase 2, zal worden uitgevoerd tussen **begin november en half februari**.

Deelfase 2a – Werken aan nutsleidingen vanaf kruispunt Vogelzangwijk/ Bredepleinstraat tot voor het kruispunt Laarstraat/ Bredepleinstraat :

1. Werken aan nutsleidingen – vanaf 3 oktober tot half oktober:

- de nutsmaatschappijen zullen ter hoogte van de onpare kant van de Bredepleinstraat hun leidingen vernieuwen

2. Rioleringswerken in de Bredepleinstraat – vanaf half oktober tot half november:

- aanleg gescheiden stelsel vanaf kruispunt Vogelzangwijk/ Bredepleinstraat tot voor het kruispunt Laarstraat/ Bredepleinstraat
- maken van rioolaansluitingen vanaf kruispunt Vogelzangwijk/ Bredepleinstraat tot voor het kruispunt Laarstraat/ Bredepleinstraat

3. Werken aan nutsleidingen: half november tot begin januari 2017

- de bestaande huisaansluitingen worden overgekoppeld op de nieuwe kabels en leidingen
- indien meters of tellers dienen vervangen te worden zullen de maatschappijen met u contact opnemen om de nodige afspraken te maken

Planning werken: fase 3, 4 en 5 – Kruispunt Bredepleinstraat/Laarstraat tot kruispunt Provinciesteenweg/ Oudestraat

Ook deze fases zullen worden opgedeeld in deelfasen om de hinder te beperken. De rioleringswerken zullen starten eind maart. Een gedetailleerde planning van deze riolerings- en wegeniswerken zal later bezorgd worden.

In deze fases zijn er echter ook verplaatsingen van de nutsleidingen (Eandis, DeWatergroep, Proximus en Telenet) nodig voor de aanleg van de riolering. Deze verplaatsingswerken zullen uitgevoerd worden vanaf oktober onder leiding van DeWatergroep en starten ter hoogte van de Provinciesteenweg en zo richting de Laarstraat. In het deel van de Oudestraat en dit tussen Laarstraat en Anderveldstraat is de huidige ligging van de nutsvoorzieningen nog grotendeels onbekend. Aan de hand van proefsleuven in voetpad en rijweg zal onderzocht worden waar de nieuwe leidingen kunnen geplaatst worden in functie van de nieuwe riolering. Buiten dit traject is het de bedoeling dat de maatschappijen de leidingen definitief aanleggen en dus ook de sleuf duurzaam herstellen voor verder gebruik in afwachting van de rioleringswerken.

Toegankelijkheid

Door de werken is er hinder te verwachten voor de omwonenden. Dit betekent dat de toegang tot de woningen beperkt zal zijn en dat er geen doorgaand verkeer is toegelaten. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk maar tijdens de werkuren (van 7u tot 16u30) zal ook dit op bepaalde momenten moeilijk zijn. De verkeersborden en eventuele aanwijzingen van de aannemer dienen gerespecteerd te worden. Er wordt tijdens de werken telkens 1 voetpad vrijgehouden zodat de woningen te voet toegankelijk blijven.

Website en contactpersonen

Het verloop van dit project kan u ook volgen via de website van Aquafin www.aquafin.be. Op deze site klikt u rechts op 'werken per gemeente', vervolgens selecteert u 'Boortmeerbeek', waar u onder '20066 – Verbindingsriolering Oudestraat – Bredepleinstraat' de detailfiches kunt raadplegen.

Hebt u toch nog vragen over de uitvoering van dit project, dan kan u alle werkdagen tussen 8u en 19u terecht bij het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via mail contact@aquafin.be. Bij noodgevallen kan u buiten de werkuren en in het weekend gebruik maken van het gratis noodnummer: 0800 16 603.

De werfkeet van de aannemer bevindt zich ter hoogte van het kruispunt Bredepleinstraat/ Holleweg. Met praktische vragen kan u zich ook rechtstreeks richten tot de werfleider van aannemer DCA, dhr. Paul Grietens op het nummer 0475 61 52 79.

Verhuis of levering: informeer ons

U kunt ons ook helpen de werken vlot te laten verlopen, door ons tijdig te laten weten wanneer u eventueel een verhuis plant, of misschien een bijzondere levering verwacht, zodat onze aannemer hier rekening mee kan houden.

Alvast onze oprechte dank voor uw begrip en medewerking bij de uitvoering van deze werken van openbaar nut.

Met vriendelijke groeten



Joke Vriens
adviseur communicatie



Marianne Verhaert
projectmanager

